



P R E S U P U E S T O FOLIO 6628

NOMBRE CLIENTE : SRES. CONST. MAUG EIRL
NOMBRE DE LA OBRA : CASA PARTICULAR
DIRECCION CLIENTE : COPIAPO,
COLOR ALUMINIO : MADERA

GLOSA	TIPO	CANTIDAD	TOTAL
Ventana corredera linea AL/25, dos hojas, manillas con cremonas, serie reforzada, cristal incoloro 4.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :1.40 x 0.38 (\$ 197,752)	V1	2	395,504
Puerta abatible en linea AM/35, junquillo inclinado, cerradura, bisagras, cristal incoloro 5.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :1.10 x 2.20 (\$ 485,810)	P1	2	971,620
Paño fijo en linea AL/42, junquillo inclinado, cristal incoloro 5.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :2.10 x 2.20 (\$ 256,952)	V2	2	513,905
Paño fijo en linea AL/42, junquillo inclinado, cristal incoloro 5.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :1.45 x 2.20 (\$ 200,416)	V3	1	200,416
Paño fijo en linea AL/42, junquillo inclinado, cristal incoloro 4.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :0.38 x 0.92 (\$ 50,150)	V4	1	50,150
Ventana corredera linea AL/25, dos hojas, manillas con cremonas, serie reforzada, cristal incoloro 5.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :3.00 x 2.20 (\$ 624,682)	V5	4	2,498,729
Ventana corredera linea AL/25, dos hojas, manillas con cremonas, serie reforzada, cristal incoloro 5.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :2.10 x 2.20 (\$ 519,022)	V6	1	519,022

Ventana corredera linea AL/25, tres hojas (dos moviles una fija), manillas con cremonas, serie reforzada, cristal incoloro 4.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :3.37 x 0.38	(\$ 332,760)	V7	1	332,760
---	--------------	----	---	---------

Ventana corredera linea AL/25, tres hojas (dos moviles una fija), manillas con cremonas, serie reforzada, cristal incoloro 4.0 mm, instalado y sellado perimetral con silicona. Medida :3.35 x 0.38	(\$ 331,528)	V8	1	331,528
---	--------------	----	---	---------

TOTAL NETO	\$	5,813,636
IVA 19 %	\$	1,104,591
TOTAL	\$	6,918,226

Plazo de entrega : Segun programacion de obra.
Condiciones de pago: A convenir.
Validez presupuesto: 15 dias.

Observaciones :

Las modificaciones en medidas o cantidades
generaran necesariamente variaciones en el valor
final del presente presupuesto.

CARLOS CONTRERAS R.
DEPTO. TECNICO Y VENTAS
PROWINDOWS LTDA.

COQUIMBO, 04 DE AGOSTO DE 2025